



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto: PISO EM GRAMA SINTÉTICA

Sinapi ref 01/23 n des.

Item	COD. SINAP	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
					SEM BDI	COM BDI -23%	SEM BDI	COM BDI -23%	
1.0	98524	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO	m²	542,00	R\$ 3,05	R\$ 3,75	R\$ 1.653,10	R\$ 2.032,50	
2.0	101849	BASE PARA COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM PÓ DE PEDRA, NIVELADO, E= 8 CM COMPATADOS	M³	43,36	R\$ 138,81	R\$ 170,74	R\$ 6.018,80	R\$ 7.403,29	
3.0	87620	GRAMA SINTÉTICA SOFT 20MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGOS, FIXADA COM TAPE, PINOS E COLA	m²	542,00	R\$ 90,00	R\$ 110,70	R\$ 48.780,00	R\$ 59.999,40	
4.0	87260	CALÇADA EM CONCRETO FCK 20 MPa, ESP. 06 CM, ACABAMENTO ALISADO	M³	1,20	R\$ 743,53	R\$ 914,54	R\$ 892,24	R\$ 1.097,45	
5.0	COMP. PRO	RETRADA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS CHUMBADOS COM CONCRETO	unid.	4,00	R\$ 350,00	R\$ 430,50	R\$ 1.400,00	R\$ 1.722,00	
6.0	91338	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI, COMPLETA	m²	7,46	R\$ 1.073,84	R\$ 1.320,82	R\$ 8.010,85	R\$ 9.853,32	
7.0	94569	JANELA DE ALUMINIO DO TIPO MAXIM AR COMPLETA COM VIDROS 55X95 CM	m²	0,53	R\$ 792,52	R\$ 974,80	R\$ 420,04	R\$ 516,64	
TOTAL						R\$ 67.175,03	R\$ 82.624,60		

MATERIAL(55%)	R\$ 45.443,53
MÃO DE OBRA(45%)	R\$ 37.181,07


GILMAR ANTONIO MARQUEZIN
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403

Ajuricaba/RS, 27 de abril de 2023.