

Município de Ajuricaba/RS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 1

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	Preço unit.	Total
1	09/23	Pavimentação em pedras irregulares rejuntadas com 2 cm pó de pedra	M²			
1.1	Ins. 13186	Pedra Basáltica irregular para pavimentação ou calçamento poliedrico	m ³	0,17	R\$ 78,23	R\$ 13,30
1.2	Ins. 4741	Pó de pedra	m ³	0,02	R\$ 68,13	R\$ 1,36
1.3	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,70	R\$ 23,41	R\$ 16,39
1.4	88316	Servente com encargos complementares	h	0,20	R\$ 21,98	R\$ 4,40
Total do item						R\$ 35,45

Ajuricaba, 29. de novembro de 2023

Gilmar Antonio Marquezin
Eng. Civil CREA/RS 66.403